



## **MEMORIAL DESCRITIVO**

---

Empreendimento: **NEO BOSQUE MAIA**  
Rua Antonieta – Guarulhos/SP

## APRESENTAÇÃO

---

### O MEMORIAL DESCRITIVO

Este documento tem a finalidade de descrever o projeto, os acabamentos e quantidade dos equipamentos a serem utilizados na construção do empreendimento supracitado.

### O EMPREENDIMENTO

O projeto prevê a construção de 01 empreendimento residencial composto por torre única e edifício garagem com pavimento lazer.

O acesso (pedestre e veículos) se dará única e exclusivamente através da Rua Antonieta.

## ÁREAS COMUNS SOCIAIS

---

### ÁREAS EXTERNAS

#### • PASSEIO EXTERNO DE PEDESTRES (CALÇADA)

Piso: Concreto vassourado

#### • ACESSO DE PEDESTRES E ACESSO DE VEÍCULOS

Piso: Veículos: Intertravado de concreto ou cimento vassourado  
Rampas em cimentado ranhurado ou intertravado de concreto.  
Pedestres: Intertravado de concreto, cerâmica antiderrapante ou pedra natural.

#### • CLAUSURA DE PEDESTRES

Piso: Intertravado de concreto, cerâmica antiderrapante ou pedra natural.  
Paredes: Conforme fachada  
Fechamento: Gradil

#### • PORTARIA

Piso: Cerâmica  
Paredes: Internas: Gesso liso e pintura sobre bloco  
Externas: Conforme fachada  
Teto: Pintura sobre laje  
Bancada: Granito e/ou MDF

#### • SANITÁRIO DA PORTARIA

Piso: Cerâmica  
Paredes: Gesso liso com pintura sobre bloco  
Teto: Gesso sobre laje com pintura ou forro de gesso com pintura  
Louça: 01 Bacia de louça com caixa acoplada  
01 Lavatório de louça com coluna  
Metais: 01 Torneira cromada de bancada tipo alavanca

• **CIRCULAÇÃO EXTERNA DAS TORRES**

Piso: Intertravado de concreto ou cerâmica antiderrapante e/ou pedra natural e/ou cimentado vassourado.

• **PRAÇA DO ENCONTRO**

Piso: Intertravado de concreto

Equipamentos: 01 Mesa de centro  
02 Poltronas  
01 Sofá

• **PLAYGROUND**

Piso: Gramado

Equipamentos: 01 Casinha de madeira com escorregador  
01 Escalada de madeira  
02 Elefantes em madeira

• **CHURRASQUEIRA (2x)**

Piso: Cerâmica antiderrapante ou porcelanato.

Parede: Cerâmica acima da bancada e demais paredes com textura sobre bloco

Teto: Textura sobre laje e trecho em pergolado descoberto em madeira

Bancada: Granito com cuba de embutir aço inox e bancada de granito sobre mureta de alvenaria.

Metals: Torneira de bancada com ponto de filtro acoplado *(O filtro não será entregue)*

Equipamentos: 01 Churrasqueira pré-moldada com revestimento em tijolos e coifa aparente (não contempla acessórios)  
02 Mesas de madeira  
08 Cadeiras de madeira  
03 Bancos altos de madeira  
01 Mesa retangular de madeira (na churrasqueira do pavimento térreo)  
02 Bancos de madeira (na churrasqueira do pavimento térreo)

• **PET PLACE**

Piso: Gramado

Equipamentos: 01 Pneu  
01 Rampa

• **QUADRA**

Piso: Cimentado

Fechamento: Alambrado sobre muro e/ou mureta com textura sobre bloco

Equipamentos: 02 Traves

• **PISCINA ADULTO COM DECK MOLHADO**

Revestimento: Cerâmica

Borda: Pedra natural

• **PISCINA INFANTIL**

Revestimento: Cerâmica, sendo antiderrapante no piso  
Borda: Pedra natural

• **SOLÁRIO DAS PISCINAS**

Piso: Pedra natural  
Equipamentos: 04 Espreguiçadeiras  
01 Mesa  
04 Cadeiras  
01 Ducha

**ÁREAS INTERNAS**

• **HALL SOCIAL E CIRCULAÇÃO SOCIAL DOS ANDARES**

Piso: Porcelanato ou cerâmica nos halls internos da torre e porcelanato ou cerâmica antiderrapante nos halls abertos e cobertos da torre  
Paredes: Gesso liso com pintura sobre bloco  
Teto: Gesso liso sobre laje ou forro de gesso com pintura  
Equipamentos: 02 Poltronas  
01 Aparador  
01 Mesa lateral

• **ESCADARIA DA TORRE**

Piso: Concreto desempenado  
Paredes: Textura rolada sobre bloco  
Teto: Pintura ou textura rolada ou monocapa sobre laje

• **SANITÁRIOS, VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS PCD DAS ÁREAS COMUNS**

Piso: Cerâmica  
Paredes: Sanitários: Gesso liso com pintura sobre bloco  
Vestiários: Cerâmica do piso ao teto em todas as paredes  
Teto: Gesso liso sobre laje de concreto ou forro de gesso com pintura  
Louças: 01 Bacia de louça com caixa acoplada  
01 Lavatório de louça com coluna  
01 Lavatório em louça, de canto ou frontal, com ou sem coluna (*apenas no destinado ao PCD*)  
Metals: Torneira cromada de bancada  
Torneira cromada de bancada tipo alavanca (*apenas no destinado ao PCD*)  
Barras de apoio (*apenas no destinado ao PCD*)

• **DELIVERY**

Piso: Porcelanato ou cerâmica  
Paredes: Gesso liso com pintura sobre bloco ou conforme projeto de decoração  
Teto: Forro de gesso com pintura  
Equipamentos: Prateleiras e/ou estante

01 Aparador

01 Geladeira

#### • SALÃO DE FESTAS

Piso: Porcelanato ou cerâmica

Paredes: Gesso liso com pintura sobre bloco ou conforme projeto de decoração

Teto: Forro de gesso com pintura

Equipamentos: 12 Mesas

32 Cadeiras

02 Bancos com fúton ou sofá

#### • A.P.A DO SALÃO DE FESTAS

Piso: Porcelanato ou cerâmica

Paredes: Cerâmica acima da bancada ou frontão em granito e demais paredes com gesso liso e pintura ou conforme projeto de decoração

Teto: Forro de gesso com pintura

Bancada: Granito com cuba de aço inox

Metais: Torneira de mesa com ponto de filtro acoplado *(O filtro não será entregue)*

#### • SALÃO DE JOGOS

Piso: Porcelanato ou cerâmica

Paredes: Gesso liso com pintura sobre bloco ou conforme projeto de decoração

Teto: Forro de gesso com pintura

Equipamentos: 01 Fliperama

01 Mesa de bilhar

01 Pebolim

01 Banco com fúton ou sofá

01 Mesa

02 Cadeiras

02 Banquetas

01 Mesa de apoio

01 Aparador

01 Televisor

#### • PET CARE

Piso: Porcelanato ou cerâmica

Paredes: Cerâmica acima da bancada e demais paredes gesso liso com pintura ou conforme projeto de decoração

Teto: Forro de gesso com pintura

Bancada: Granito com cuba esculpida

Equipamentos: 02 Duchas elétricas

02 Prateleiras

#### ◆ FITNESS

Piso: Vinílico ou conforme projeto de decoração.

Paredes: Gesso liso com pintura sobre bloco ou conforme projeto de decoração  
Teto: Forro de gesso com pintura  
Equipamentos: 02 Esteiras  
01 Bicicleta  
01 Elíptico  
01 Banco Regulável  
01 Arco abdominal  
01 Suporte com halteres  
01 Espaldar  
01 Mini cama elástica  
02 Jump box  
01 Multi estação  
01 Step  
01 Televisor

• **BEAUTY CARE**

Piso: Porcelanato ou cerâmica  
Paredes: Gesso liso com pintura sobre bloco ou conforme projeto de decoração  
Teto: Forro de gesso com pintura  
Equipamentos: 01 Lavatório  
01 Aparador  
02 Poltronas  
01 Cadeira manicure  
01 Mesa lateral  
02 Cadeiras  
01 Estante  
01 Maca

• **BRINQUEDOTECA**

Piso: Vinílico ou conforme projeto de decoração  
Paredes: Gesso liso com pintura sobre bloco ou conforme projeto de decoração  
Teto: Forro de gesso com pintura  
Equipamentos: 01 Mesa infantil  
06 Cadeiras infantis  
01 Aparador  
02 Pufes  
01 Piscina de bolinhas  
01 Multibrinquedo com escorregador  
02 Gangorras infantis  
01 Cabana

• **COWORKING**

Piso: Porcelanato ou cerâmica  
Paredes: Gesso liso com pintura sobre bloco ou conforme projeto de decoração  
Teto: Forro de gesso com pintura

Equipamentos:	04 Mesas
	07 Cadeiras
	03 Poltronas
	03 Mesas laterais

## ÁREAS TÉCNICAS E SERVIÇOS

---

### • ESTACIONAMENTO DESCOBERTO

Piso:	Intertravado de concreto ou asfalto com demarcação de vagas em esmalte sintético
	Rampas em cimento ranhurado.
Muros:	Textura sobre bloco.

### • EDIFÍCIO GARAGEM

Piso:	Cimentado liso ou concreto desempenado com demarcação de vagas em esmalte sintético
	Rampas em cimento ranhurado.
Fechamento:	Até altura de 1,0m com faixas de segurança em esmalte sintético sobre bloco e/ou concreto. Acima de 1,0m bloco e concreto aparentes.
	Nas áreas descobertas as paredes receberão mesmo acabamento das fachadas das torres.

## ÁREAS INTERNAS

### • DEPÓSITO DE LIXO COBERTO

Piso:	Cerâmica
Paredes:	Interno: Cerâmica piso ao teto em todas as paredes
	Externo: Conforme fachada
Teto:	Caiação sobre laje de concreto

### • DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Piso:	Cerâmica
Paredes:	Cerâmica acima do tanque e demais paredes em gesso liso com pintura
Teto:	Laje acabada sem pintura
Metais:	Torneira cromada de parede
Tanque:	Louça com coluna

### • DEPÓSITO

Piso:	Concreto desempenado
Paredes:	Pintura sobre bloco
Teto:	Caiação sobre laje de concreto

• **ADMINISTRAÇÃO**

Piso:	Cerâmica
Paredes:	Gesso liso sobre bloco com pintura
Teto:	Gesso liso sobre laje de concreto ou forro de gesso com pintura

• **A.P.A DE FUNCIONÁRIO**

Piso:	Cerâmica
Paredes:	Cerâmica sobre bancada e demais paredes em gesso liso com pintura sobre bloco
Teto:	Gesso liso sobre laje ou rebaixo em forro de gesso com pintura
Bancada:	Granito com cuba de aço inox
Metais:	Torneira de bancada com ponto de filtro acoplado <i>(O filtro não será entregue)</i>

• **VESTIÁRIO DE FUNCIONÁRIO PCD**

Piso:	Cerâmica
Paredes:	Cerâmica do piso ao teto em todas as paredes
Teto:	Gesso liso sobre laje ou forro de gesso com pintura
Louças:	01 Bacia de louça com caixa acoplada 01 Lavatório em louça, de canto ou frontal, com ou sem coluna
Metais:	Torneira cromada de bancada tipo alavanca Banco e barras de apoio

## UNIDADES AUTÔNOMAS

---

• **SALA DE JANTAR/ESTAR E CIRCULAÇÃO**

Piso:	Concreto desempenado
Paredes:	Gesso liso com pintura sobre bloco
Teto:	Gesso liso com pintura e/ou trechos com sanca de gesso com pintura
Esquadrias:	Porta em madeira lisa com pintura com 1 folha de abrir Batente de madeira com pintura Fechadura e maçaneta tipo alavanca

• **COZINHA**

Piso:	Concreto desempenado
Paredes:	Cerâmica do piso ao teto na parede hidráulica e nas demais paredes gesso liso com pintura
Teto:	Gesso liso com pintura e/ou trechos com sanca de gesso com pintura
Bancada:	Granito com cuba de aço inox
Metais:	Misturador monocomando de bancada. <i>(Ponto para filtro sob a bancada. O filtro não será entregue)</i> Misturador ou misturador monocomando ou torneira cromada tipo bica <i>(apenas na opção de planta PCD).</i>



#### • TERRAÇO COM ÁREA DE SERVIÇO

Piso:	Cerâmica
Paredes:	Cerâmica do piso ao teto na parede do tanque. Nas demais paredes textura conforme fachada
Teto:	Gesso liso com pintura ou textura e/ou trechos com sanca de gesso com pintura
Tanque:	Louça com coluna
Bancada:	Granito com cuba de aço inox
Metais:	Torneira de mesa Torneira de parede com saída para máquina de lavar roupas Torneira de bancada com alavanca e ponto para saída da máquina de lavar roupas na parede <i>(apenas na opção de planta PCD)</i>
Esquadrias:	Entre sala e terraço: Porta em alumínio com pintura eletrostática branca e 02 (duas) folhas de correr, com vidro comum na parte superior e vidro laminado na parte inferior. Porta em alumínio com pintura eletrostática branca com 03 (três) folhas de correr com vidro comum na parte superior e vidro laminado na parte inferior <i>(apenas para opção de planta PCD)</i> Entre cozinha e terraço: Porta em alumínio com pintura eletrostática branca com folha de abrir e 1 folha fixa. Na parte superior vidro mini boreal e na parte inferior VP, sendo cega na folha fixa. Guarda-corpo em ferro com pintura sobre mureta com textura
Equipamentos:	01 Churrasqueira à carvão

#### • DORMITÓRIOS

Piso:	Concreto desempenado
Paredes:	Gesso liso com pintura sobre bloco
Teto:	Gesso liso com pintura e/ou trechos com sanca de gesso com pintura
Esquadrias:	Porta em madeira lisa com pintura, com 1 folha de abrir Batente de madeira com pintura Fechadura e maçaneta tipo alavanca Janela de alumínio com pintura eletrostática branca com 2 folhas de correr em vidro comum. Persiana branca de enrolar na janela <i>(no dormitório do casal em todas as unidades e no segundo dormitório dos finais 01, 02, 09 e 10)</i>

#### • BANHEIROS

Piso:	Cerâmica
Paredes:	Cerâmica do piso ao teto nas paredes dentro do box, meia altura na parede hidráulica (vaso e lavatório) e demais paredes em pintura sobre gesso
Teto:	forro de gesso liso com pintura
Bancada:	Granito com cuba de embutir em louça
Louças:	Bacia em louça com caixa acoplada 01 Lavatório em louça, de canto ou frontal, com ou sem coluna <i>(apenas no destinado ao PCD)</i>

Metais:	Misturador cromado para chuveiro Misturador monocomando de bancada Misturador ou misturador monocomando ou torneira cromada tipo alavanca ( <i>apenas na opção de planta PCD</i> ) Barras de apoio ( <i>apenas na opção de planta PCD</i> )
Esquadrias:	Porta em madeira lisa com pintura, com 1 folha de abrir Fechadura e maçaneta tipo alavanca Janela com 1 folha maxim-ar em alumínio com vidro mini boreal ( <i>nas unidades finais 01, 02, 09 e 10</i> ) Exaustor para ventilação forçada ( <i>banheiros sem janelas</i> )

## ESPECIFICAÇÕES GERAIS

---

### ESTRUTURA E VEDAÇÕES

- O sistema construtivo da torre será em alvenaria estrutural
- As paredes externas e internas serão executadas em alvenaria de blocos de concreto e serão entregues acabadas exceto paredes internas do estacionamento, que serão de concreto ou pintura.
- As reformas realizadas nas áreas privativas e áreas comuns do empreendimento devem seguir a norma da ABNT NBR 16280/14 – Reformas em Edificações, esta norma pode ser obtida através do site [www.abntcatalogo.com.br](http://www.abntcatalogo.com.br)

### FACHADA E FECHAMENTOS

- A fachada terá revestimento em monocapa conforme projeto arquitetônico.
- O empreendimento será cercado de muros que serão em blocos de concreto com textura ou muro pré-moldado sem pintura (modelo Orbitelli) e gradil de ferro conforme projeto de paisagismo.
- Para acesso de veículos e pedestres será entregue portão automatizado.

### COBERTURA DAS TORRES

- Será com trechos em laje de concreto e trechos em telhado com estrutura de madeira ou metálica com telhas de fibrocimento, conforme especificações constantes em projeto específico.

### ESQUADRIAS EM MADEIRA

- Nas áreas comuns e áreas técnicas do empreendimento, serão instaladas portas de abrir do tipo lisa, pintada, conforme especificações de projeto arquitetônico.

### ESQUADRIAS METÁLICAS

- Nas áreas comuns e áreas técnicas do empreendimento, poderão ser instaladas esquadrias em alumínio com pintura eletrostática branca ou em ferro com pintura branca, conforme especificações de projeto arquitetônico.

### **ILUMINAÇÃO**

- Serão entregues todas as luminárias das áreas comuns, terraços, áreas técnicas, circulações sociais e serviço dos andares e das escadas do empreendimento de acordo com projetos específicos de instalações elétricas;
- Haverá sensor de presença na escadaria da torre, nos halls dos andares e áreas de estacionamento de acordo com projetos específicos de instalações elétricas.

### **COMUNICAÇÃO VISUAL**

- O empreendimento será entregue com placas de identificação das torres e dos apartamentos.

## **EQUIPAMENTOS E SISTEMAS**

---

### **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

- Serão dimensionadas e instaladas de acordo com projeto específico, normas técnicas vigentes e exigências da concessionária local.
- Nas unidades, todas as tubulações elétricas serão embutidas.

### **ANTENA COLETIVA/ TV POR ASSINATURA**

- Será executada instalação de antena coletiva com antena e tubulação, sendo que será previsto 01 ponto com fiação na sala e 01 ponto sem fiação em cada dormitório. A tubulação para futura instalação de TV a cabo será a mesma da antena coletiva.
- O serviço de TV por assinatura deverá ser adquirido pelo proprietário.

### **SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA**

- Será instalado e entregue em funcionamento, um sistema de comunicação interna, tipo interfone, que possibilitará aos condôminos se comunicarem entre si e com a portaria.
- Será entregue 01 (um) ponto de interfone no apartamento, ligado à central localizada na portaria. O aparelho será entregue com fiação instalada.

### **SISTEMA DE TELEFONIA**

- As instalações de telefonia serão executadas de acordo com as normas técnicas.
- Será entregue 01 (um) ponto de telefone com fiação na sala e 01 (um) ponto com tubulação seca nos dormitórios. A linha telefônica deverá ser adquirida pelo proprietário.

### **SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**

- As instalações de combate a incêndio serão executadas de acordo com as normas técnicas e projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

### **SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS**

- O empreendimento será dotado de sistema de proteção contra descargas atmosféricas conforme normas vigentes a época da elaboração do projeto.

### **ELEVADORES**

- Serão entregues 05 (cinco) elevadores na torre que atenderão todos os pavimentos.
- Será entregue 01 (um) elevador no ed. garagem que atenderá todos os pavimentos.
- Os elevadores terão uma parada por pavimento. As capacidades e velocidades serão calculadas de acordo com projeto e normas específicas.

### **PRESSURIZAÇÃO**

- A escada de segurança da torre será equipada com sistema de pressurização, conforme exigências de Normas Técnicas e projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

### **EXAUSTÃO MECÂNICA**

- Será instalado e entregue um sistema de exaustão mecânica para atendimento dos banheiros das unidades autônomas e das áreas comuns, com acionamento pelo interruptor (somente para situações sem ventilação natural/janela).
- Nas unidades autônomas será entregue sistema de exaustão mecânica do duto da churrasqueira com acionamento pela portaria.

### **AR-CONDICIONADO**

- Nas áreas comuns (Salão de festas, Fitness, Portaria e Delivery) será entregue a previsão para instalação de ar condicionado, ficando por conta do condomínio a aquisição e instalação dos equipamentos.
- Nas unidades autônomas será entregue 01 (um) ponto de dreno no dormitório do casal e 01 (um) ponto de força no terraço (para condensadora), ficando por conta do morador a aquisição dos equipamentos (condensadora e evaporadora) e a execução da infraestrutura;

### **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (REDE DE ÁGUA FRIA, ÁGUA QUENTE, ESGOTO e ÁGUAS PLUVIAIS)**

- Serão dimensionadas e instaladas de acordo com projeto específico, normas técnicas vigentes e exigências da concessionária local e prefeitura;
- Nas unidades autônomas, haverá água quente na bancada da cozinha, na bancada dos banheiros e nos chuveiros, através de aquecimento a gás.
- No banheiro das unidades autônomas haverá infraestrutura para instalação de ducha higiênica (apenas água fria), sendo que a ducha higiênica deverá ser adquirida e instalada pelo proprietário.
- O condomínio será entregue com os medidores de consumo de água instalados no hall, sendo que a gestão da leitura e rateio do consumo individualizado de água fica sob responsabilidade do condomínio.

### **REDE DE GÁS**

- Será dimensionada e instalada de acordo com projeto específico, normas técnicas vigentes e exigências da concessionária local.
- O prédio será abastecido com gás natural, que alimentará o ponto de fogão na cozinha das unidades e o ponto para instalação do aquecedor de passagem na área de serviço de todas as unidades; A tubulação será aparente.

- Será entregue previsão para medidores individuais, sendo que o medidor deverá ser adquirido e instalado pelo condomínio.

### **BOMBAS DE RECALQUE**

- Serão instaladas bombas de recalque com características e especificações de acordo com projeto de instalações.

### **OBSERVAÇÕES GERAIS**

---

1. Não serão autorizadas aos proprietários visitas à obra, exceto em casos excepcionais que deverão ter autorização por escrito da Construtora/ Incorporadora, hora marcada com uma semana de antecedência e sempre na presença do Coordenador de Obras da Construtora. A 60 (sessenta) dias da entrega da obra as visitas não serão mais permitidas, para que os serviços de acabamentos finais não sejam prejudicados;
2. No desenvolvimento dos projetos executivos e/ou durante a execução da obra, poderão ocorrer pequenas variações nas medidas internas dos cômodos deslocando elementos estruturais (para mais ou menos) que não excederão a 5% (cinco por cento) em tais medidas;
3. O posicionamento das tubulações hidráulicas e pontos elétricos das unidades habitacionais serão informados no manual do proprietário.
4. Poderão ser executadas, por motivos técnicos, sancas em gesso, para passagem de tubulação de instalações, nas dependências das unidades autônomas e nas áreas comuns;
5. Eventualmente, para atendimento de necessidades técnicas, poderão ser executados pela construtora shafts e/ou enchimentos, bem como poderão ser alteradas as posições de peças sanitárias;
6. Os quadros de luz, tomadas, interruptores e registros de comando das instalações hidráulicas, dependendo do final da unidade autônoma, poderão estar localizados em locais diferentes daqueles representados no modelo do stand de vendas e material publicitário;
7. Estão previstos pontos elétricos e hidráulicos para a instalação de máquina de lavar louça;
8. Deverá ser verificada a voltagem das tomadas para a compra dos eletrodomésticos e equipamentos das áreas comuns;
9. A Construtora /Incorporadora, visando o bom andamento da obra, poderá substituir tipo ou cor dos materiais especificados neste memorial, mantendo a qualidade dos produtos, sempre que houver dificuldade de aquisição dos mesmos no momento da compra;
10. Não serão fornecidas pela Construtora /Incorporadora: luminárias dos apartamentos, armários embutidos e gabinetes de cozinha e banheiros, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, bem como móveis e elementos decorativos constantes no material e no stand de vendas. Estes itens deverão ser adquiridos por cada proprietário após o recebimento das chaves do imóvel;
11. É possível instalar ar-condicionado no dormitório do casal das unidades autônomas, no apartamento decorado a disposição do ar-condicionado é para ambientalizar o espaço do stand.
12. Para os itens nos quais constam alternativas de materiais e/ou acabamentos, a escolha da opção a ser adotada para o empreendimento ficará a critério da construtora/ incorporadora;
13. Na unidade autônoma, a aquisição do chuveiro e do aquecedor de passagem ficará a cargo dos proprietários;
14. Caso o piso escolhido como acabamento necessite de nivelamento perfeito, a execução do mesmo deverá ser realizada pelo fornecedor do piso, pois, em alguns casos a laje poderá apresentar desnivelamento natural (previsto em projeto estrutural);

- 15.** As imagens, plantas humanizadas e maquetes referentes ao imóvel apresentadas no stand de vendas, folder, material publicitário, outdoors, anúncios ou qualquer outra forma de veiculação são ilustrativas e artísticas, podendo apresentar variações em relação à obra final em função do desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de adequações técnicas ou do atendimento a postulados legais;
- 16.** Não serão fornecidos pela Construtora/ Incorporadora quaisquer outros elementos de decoração, equipamentos ou acabamentos não mencionados expressamente neste memorial;
- 17.** O Empreendimento será entregue com a vegetação implantada por meio de mudas conforme a especificação do projeto paisagístico. As imagens apresentadas nas perspectivas, anúncios, ou qualquer outra forma de veiculação, bem como a reprodução da vegetação da maquete, representam artisticamente a fase adulta das espécies.