


MEMORIAL DESCRITIVO
RESIDENCIAL



VIVA BENX
— STAR —
C A M P O B E L O

MAIO DE 2023



1. DESCRIÇÃO GERAL

Condomínio de uso misto, localizado na Rua Constantino de Sousa, 182, Campo Belo, São Paulo/SP, que será composto por 01 (uma) torre com 1 subsolo, térreo e mais 24 pavimentos, totalizando 182 unidades residenciais, cujas áreas privativas variam entre 37,03m² a 75,79m².

O Condomínio conta, ainda, com 27 unidades de serviços de moradia e 02 lojas, ambas com acessos voltados diretamente para a rua.

2. PAISAGISMO

Será desenvolvido e executado um projeto de paisagismo personalizado para as áreas externas.

3. DECORAÇÃO

Será desenvolvido e executado um projeto de decoração personalizado para as áreas comuns de convivência.

4. ANDARES

Ambientes que constam em cada pavimento:

1º Subsolo - Residencial

- Área de Circulação de Pedestres
- Hall dos Elevadores – Residencial
- Casa de Bombas
- Escada de Emergência – Residencial
- Reservatórios de Água
- Bicicletário- Residencial
- Área de Circulação de Veículos – Residencial
- Vagas para Veículos – Residencial
- Acessos de Veículos– do Residencial
- Pressurização

Térreo Comum (Residencial e Serviço de Moradia)

- Acesso Social de Pedestre – Residencial e Serviços de Moradia
- Acesso de Serviço
- Área de Circulação de Pedestres – Residencial e Serviços de Moradia
- Portaria Blindada com Lavabo – Residencial e Serviços de Moradia
- Depósito de Materiais de Limpeza (DML)
- Sala para *Delivery*
- Áreas técnicas e *shafts*
- Vagas para Veículo de portadores de necessidades especiais (PNE)/utilitário- Loja
- Depósito de Lixo
- 02 Lojas com acesso direto para a rua
- Centro de Medição de Energia
- Sala de Quadros de Distribuição Geral de Energia
- Pressurização
- Câmara transformadora

Térreo- Residencial

- Lobby Social – Residencial
- Hall dos Elevadores – Residencial
- Escada de emergência – do Residencial
- *Pet Place* – descoberto – Residencial
- Horta / Pomar / Redário Comunitário – Residencial
- Acessos de Veículos– do Residencial
- Área de Circulação de Veículos – do Residencial
- Vagas para Veículos – do Residencial

- Vagas para Motos – do Residencial

Térreo- Serviço de Moradia

- *Lobby Social* – Serviços de Moradia
- *Hall dos Elevadores* – Serviços de Moradia
- Escada de emergência – do Serviços de Moradia

1º Andar

- Depósito de lixo- Residencial e Serviço de Moradia
- Casa de Bombas
- Sala para Gerador de Conforto
- Vestiários de Funcionários (feminino e masculino)
- Área de Preparação de Alimentos (APA) para Funcionários
- Sala de Administração
- Depósito de Materiais de Limpeza (DML)

1º Andar – Residencial

- Área de Circulação
- *Hall dos Elevadores*
- Áreas técnicas e *shafts*
- Pressurização
- Escada de Emergência
- Espaço de Conveniência
- Lavanderia Coletiva
- Vagas para Motos – do Residencial
- Vaga para veículo de portadores de necessidades especiais (PNE)/utilitário
- Vagas para Veículos – do Residencial
- Acessos de Veículos– do Residencial
- Lavabo (para portadores de necessidades especiais (PNE))

1º Andar – Serviços de Moradia

- Área de Circulação
- *Hall dos Elevadores*
- Áreas técnicas e *shafts*
- Escada de Emergência

2º Andar – Residencial

- Piscina Adulto e Infantil com Deck Molhado
- Bar da Piscina
- *Playground*
- *Fitness* Externo
- *Fitness* Coberto
- Brinquedoteca
- Sala de Pilates
- *Coworking*
- Salão de Festas
- *Gourmet*
- Sauna
- Lobby para acesso externo
- Cinema
- Área de circulação
- *Hall dos elevadores*
- Escada de Emergência
- Pressurização
- Áreas técnicas e *shafts*
- Lavabos (feminino e masculino para portadores de necessidades especiais (PNE))

5º Andar – Não Residencial

- Lavanderia Não Residencial
- *Fitness* Coberto Não Residencial
- *Coworking/Home Office* Não residencial
- Área de circulação
- *Hall* dos elevadores
- Escada de Emergência
- Pressurização
- Áreas técnicas e *shafts*
- Lavabos (feminino e masculino para portadores de necessidades especiais (PNE))

24º Andar – Residencial

- Churrasqueira no Rooftop
- Praça do Fogo
- Unidades residenciais
- Escada de Emergência
- Lavabos (feminino e masculino para portadores de necessidades especiais (PNE))

24º Andar

- Casa de bombas
- Reservatórios de Água Descoberto

5. DESCRIÇÃO DOS APARTAMENTOS TIPO E OPÇÕES DE PLANTA – RESIDENCIAL

Não haverá opção de planta para as unidades residenciais.

Finais 1 a 5 e 7 a 10 (7º ao 23º andar) e final 3 (24º andar) – Apartamentos de 02 Dormitórios com Terraço Coberto

Planta Tipo

- Espaço para Sala de estar / Jantar
- Espaço para Cozinha
- Espaço para Área de Serviço
- 01 Banheiro
- 02 Dormitórios
- Terraço Coberto

Finais 1,3 a 5 e 7 a 10 (6º andar) – Apartamentos de 02 Dormitórios com Terraço Coberto e Descoberto

Planta Tipo

- Espaço para Sala de estar / Jantar
- Espaço para Cozinha
- Espaço para Área de Serviço
- 01 Banheiro
- 02 Dormitórios
- Terraço Coberto
- Terraço Descoberto

Final 06 (6º ao 23º andar) – Apartamentos de 03 Dormitórios com Terraço Coberto

Planta Tipo

- Espaço para Sala de Estar / Jantar
- Espaço para Cozinha
- Espaço para Área de Serviço
- 01 Suíte (Dormitório + Banheiro)
- 02 Dormitórios
- 01 Banheiro Social
- Terraço Coberto

Finais 1 e 2 (24º andar) – Apartamentos de 2 Suítes com Terraço Coberto

Planta Tipo

- Espaço para Sala de Estar / Jantar
- Espaço para Cozinha
- Espaço para Área de Serviço
- 02 Suíte (Dormitório + Banheiro)
- 01 Banheiro Social
- Terraço Coberto

Obs. Importante: Haverá Opção de Planta Adaptada para Portadores de Necessidades Especiais (“Planta Opção PNE”) apenas para os apartamentos de Finais 03, 04 e 05 – do 7º andar; finais 04 e 05 - do 8º andar; final 6 - do 6º pavimento; finais 01 e 02 - do 24º andar – e esta opção deverá ser definida no momento da assinatura do contrato, não podendo ser alterada posteriormente.

6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS

6.1 INFRAESTRUTURA

6.1.1 Trabalhos de Terra

Todo o movimento de terra será executado de acordo com os níveis de projeto, com as devidas contenções junto aos terrenos vizinhos e/ou no próprio condomínio que serão executadas de acordo com o projeto de contenções específico.

Outras diferenças de níveis poderão ser vencidas com taludes gramados, conforme projeto.

6.1.2 Rede de Energia

O condomínio será abastecido de energia fornecida pela concessionária local.

6.1.3 Rede de Água e Esgoto

O condomínio será abastecido de água potável pela rede da concessionária local e distribuído por um sistema interno, com reservatórios gerais.

As redes de esgotos internas serão dimensionadas e ligadas à rede pública de esgoto.

6.1.4 Rede de Gás

A rede de gás será distribuída para todos os apartamentos residenciais, exclusivamente um ponto na cozinha, com previsão de medição individual a ser instalada futuramente pelo proprietário.

As unidades residenciais com 3 dormitórios serão entregues com ponto de gás na cozinha e nos terraços

Todas as unidades serviços de moradia tipo studio (Final 05- 3º e 4º pavimentos) não possuem abastecimento de gás, sendo que os proprietários destas deverão ter equipamentos de cozinha elétricos (forno e/ou cooktop).

6.1.5 Sinal de TV

Será entregue infraestrutura (tubulação seca) para recebimento de sinais de TV a cabo, conforme projeto específico, sendo que o condomínio deverá contratar a empresa fornecedora do sistema.

6.1.6 Interfonia

Será executado um sistema de intercomunicação com cabeamento, conforme normas da ABNT, de modo a atender a portaria e as unidades habitacionais, com 01 ponto por apartamento interligado à portaria.

6.1.7 Equipamentos de Segurança Patrimonial

A Segurança Patrimonial estará sob a responsabilidade da Administradora do Condomínio, sendo o empreendimento entregue com os seguintes equipamentos:

- a) Sistema elétrico de automação dos portões de acesso ao condomínio;
- b) Interfone interligando a portaria às unidades;
- c) Infraestrutura para instalação de CFTV, as câmeras ficarão a cargo do condomínio;
- d) Infraestrutura para instalação de cerca elétrica no muro perimetral (cerca elétrica a cargo do condomínio);
- e) Guarita.

7. FUNDAÇÕES

As fundações serão executadas de acordo com projeto específico e estarão dimensionadas de forma a suportar e transmitir com segurança as cargas da edificação para o solo. Todos os serviços, tanto os de projeto quanto os de execução, seguirão as condições constantes nas normas brasileiras que normatizam o assunto.

8. SUPERESTRUTURA

O sistema construtivo adotado será alvenaria estrutural e estrutura convencional, portanto não poderá haver qualquer alteração de layout interno das unidades habitacionais (remoção de paredes), devendo respeitar as plantas disponibilizadas no manual do proprietário. Os materiais a serem empregados na execução das estruturas serão de qualidade comprovada e previamente submetidos a ensaios de caracterização previstos nas normas brasileiras, de modo a assegurar todos os requisitos técnicos necessários ao bom desempenho da estrutura.

9. ESQUADRIAS E FERRAGENS

9.1 Janelas e portas balcão

As esquadrias serão em alumínio ou em PVC conforme projeto específico.

9.2 Portas e batentes

Todas as portas serão de madeira pintada ou laminado acabado.

Os batentes serão em madeira pintada ou laminado acabado.

As portas das áreas técnicas serão metálicas ou de madeira.

9.3 Ferragens

Serão instaladas fechaduras e maçanetas.

9.4 Vidros

Os vidros dos apartamentos serão incolores na janela do dormitório e sala. Os apartamentos com terraço terão vidro incolor na porta da varanda.

10. IMPERMEABILIZAÇÕES

Serão executadas impermeabilizações conforme projeto e conforme norma técnica específica.

11. ACABAMENTOS DAS ÁREAS COMUNS

11.1 1º SUBSOLO	
Ambiente	Acabamento Previsto

ÁREA DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS E VAGAS

Piso	Laje zero ou piso cimentado com pintura para a demarcação das vagas
Parede	Pintura látex sobre bloco
Teto	Laje aparente
Piso Rampa	Concreto ou Cimento frisado

HALL DOS ELEVADORES E CIRCULAÇÃO SOCIAL

Piso	Porcelanato ou cerâmica
Rodapé	Idem ao Piso
Parede	Pintura látex
Teto	Pintura látex

ESCADA DE EMERGÊNCIA

Piso	Laje zero ou piso cimentado com pintura
Parede	Pintura Látex
Teto	Textura sobre laje
Portas	Porta corta-fogo com pintura esmalte sintético

SALA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA / SALA DE PRESSURIZAÇÃO / SALA DG – DISTRIBUIÇÃO GERAL / SALA DE QUADROS / CENTRO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA / SALA PARA GERADOR DE CONFORTO / CASA DE BOMBAS

Piso	Cimentado liso
Parede	Pintura látex sobre bloco
Teto	Laje aparente

PRESSURIZAÇÃO

Piso	Cimentado liso
Parede	Pintura látex sobre bloco
Teto	Laje aparente

BICICLETÁRIO

Piso	Cimentado liso
Rodapé	Conforme projeto de decoração
Parede	Conforme projeto de decoração
Teto	Conforme projeto de decoração

11.2 TÉRREO

Ambiente	Acabamento Previsto
----------	---------------------

ACESSOS E ÁREAS DE CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES – SOCIAL

Piso	Porcelanato
Rodapé	Idem ao piso
Parede	Pintura látex
Teto	Pintura látex

PORTARIA

Piso	Cerâmica
Rodapé	Idem ao piso
Parede	Pintura Látex
Teto	Pintura Látex

LAVABO PORTARIA

Piso	Cerâmica
Rodapé	Idem ao piso
Parede	Pintura látex
Teto	Pintura látex
Louças	Lavatório e bacia com caixa acoplada
Metals	Torneira para lavatório

SALAS PARA DEPÓSITO DE LIXO COMUM E RECICLÁVEL

Piso	Cerâmica
Parede	Cerâmica
Teto	Laje aparente

LOBBY SOCIAL RESIDENCIAL

Piso	Porcelanato
Rodapé	Conforme projeto de decoração
Parede	Conforme projeto de decoração
Teto	Conforme projeto de decoração

LOBBY SOCIAL SERVIÇOS DE MORADIA

Piso	Porcelanato
------	-------------

Rodapé	Conforme projeto de decoração
Parede	Conforme projeto de decoração
Teto	Conforme projeto de decoração

ESCADAS DE EMERGÊNCIA

Piso	Laje zero ou piso cimentado com pintura
Parede	Pintura látex
Teto	Textura sobre laje
Portas	Porta corta-fogo com pintura esmalte sintético

SALA PARA DELIVERY

Piso	Porcelanato
Rodapé	Conforme projeto de decoração
Soleira	Granito
Parede	Pintura Látex
Teto	Pintura Látex

PRESSURIZAÇÃO

Piso	Cimentado liso
Parede	Pintura látex sobre bloco
Teto	Laje aparente

HALL DOS ELEVADORES / CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES

Piso	Porcelanato
Rodapé	Conforme projeto de decoração
Parede	Conforme projeto de decoração
Teto	Pintura conforme projeto de decoração
Soleira/Baguete	Granito

PET PLACE – DESCOBERTOS RESIDENCIAL

Piso	Gramado
Parede	Conforme projeto específico

HORTA / POMAR / REDÁRIO COMUNITÁRIOS – DESCOBERTOS RESIDENCIAL

Piso	Piso drenante, gramado e pedrisco
Parede	Conforme projeto específico

DEPÓSITOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DML)

Piso	Cerâmica
Parede	Cerâmica/ Pintura
Teto	Pintura látex

SALAS PARA DEPÓSITO DE LIXO COMUM E RECICLÁVEL

Piso	Cerâmica
Parede	Cerâmica
Teto	Laje aparente

SALA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA / SALA DE PRESSURIZAÇÃO / SALA DG – DISTRIBUIÇÃO GERAL / SALA DE QUADROS / CENTRO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA / SALA PARA GERADOR DE CONFORTO / CASA DE BOMBAS

Piso	Cimentado liso
Parede	Pintura látex sobre bloco
Teto	Laje aparente

11.3 1º ANDAR

Ambiente	Acabamento Previsto
----------	---------------------

HALL DOS ELEVADORES / CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES

Piso	Porcelanato
Rodapé	Conforme projeto de decoração
Parede	Pintura látex
Teto	Pintura látex
Soleira/Baguete	Granito

ESPAÇO DE CONVENIÊNCIA

Piso	Conforme projeto de decoração
Rodapé	Conforme projeto de decoração
Soleira	Granito
Parede	Pintura Látex
Teto	Pintura Látex

LAVANDERIA COLETIVA RESIDENCIAL

Piso	Porcelanato
Rodapé	Conforme projeto de decoração
Soleira	Granito
Parede	Conforme projeto de decoração
Teto	Pintura látex
Louça	Tanque de inox
Metais	Torneira de mesa
Bancada	Granito

ESCADA DE EMERGÊNCIA

Piso	Laje zero ou piso cimentado com pintura
Parede	Pintura látex
Teto	Textura sobre laje
Portas	Porta corta-fogo com pintura esmalte sintético

CASA DE BOMBAS / PRESSURIZAÇÃO

Piso	Cimentado liso
Parede	Pintura látex sobre bloco
Teto	Laje aparente

SALA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA / SALA DE PRESSURIZAÇÃO / SALA DG – DISTRIBUIÇÃO GERAL / SALA DE QUADROS / CENTRO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA / SALA PARA GERADOR DE CONFORTO / CASA DE BOMBAS

Piso	Cimentado liso
Parede	Pintura látex sobre bloco
Teto	Laje aparente

SALAS PARA DEPÓSITO DE LIXO COMUM E RECICLÁVEL

Piso	Cerâmica
Parede	Cerâmica
Teto	Laje aparente

DEPÓSITOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DML)

Piso	Cerâmica
Parede	Cerâmica/Pintura
Teto	Pintura látex

LAVABOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) FEMININO E MASCULINO

Piso	Cerâmica
Rodapé	Idem ao piso
Parede	Pintura látex
Teto	Pintura látex
Louças	Lavatório e bacia com caixa acoplada
Metais	Torneira de mesa com fechamento automático

VESTIÁRIO FUNCIONÁRIO MASCULINO E FEMININO

Piso	Cerâmica
Parede	Cerâmica
Teto	Pintura Látex
Soleira/Baguete	Granito
Louças	Lavatório / Bacia com caixa acoplada
Metais	Torneira de mesa

APA – ÁREA DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS

Piso	Cerâmica
Rodapé	Idem ao piso
Parede	Cerâmica nas paredes hidráulicas
Bancada	Granito
Metais	Cuba em inox e torneira

ÁREA DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS E VAGAS

Piso	Laje zero com pintura para demarcação das vagas
Parede	Pintura látex sobre bloco
Teto	Laje aparente
Piso Rampa	Concreto/Cimento frisado

11.4 2º ANDAR	
Ambiente	Acabamento Previsto




PISCINA, DECK MOLHADO E SOLARIUM / PISCINA INFANTIL - DESCOBERTOS – RESIDENCIAL

Interna	Pastilha Cerâmica
Piso – Deck <i>Solarium</i>	Conforme projeto de paisagismo
Borda	Conforme projeto de paisagismo

BAR DA PISCINA

Piso	Conforme projeto de paisagismo
Rodapé	Conforme projeto de paisagismo
Parede	Conforme projeto de paisagismo
Teto	Conforme projeto de paisagismo
Bancadas	Granito
Louça	Cuba inox de embutir
Metais	Torneira de Mesa

PLAYGROUND– DESCOBERTOS RESIDENCIAL

Piso	Conforme projeto específico
Parede	Conforme projeto específico

FITNESS EXTERNO RESIDENCIAL

Piso	Conforme projeto específico de fachada e muro
Parede	Conforme projeto específico de fachada e muro

FITNESS COBERTO RESIDENCIAL

Piso	Piso vinílico
Rodapé	Conforme projeto de decoração
Soleira	Granito
Parede	Conforme projeto de decoração
Teto	Pintura Látex

SALA DE PILATES RESIDENCIAL

Piso	Piso vinílico
Rodapé	Conforme projeto de decoração
Soleira	Granito
Parede	Conforme projeto de decoração
Teto	Pintura Látex

BRINQUEDOTECA RESIDENCIAL

Piso	Piso vinílico
Rodapé	Conforme projeto de decoração
Soleira	Granito
Parede	Conforme projeto de decoração
Teto	Pintura látex

COWORKING/ HOMEOFFICE RESIDENCIAL

Piso	Porcelanato
Rodapé	Conforme projeto de decoração
Soleira	Granito
Parede	Conforme projeto de decoração
Teto	Pintura látex

SALÃO DE FESTAS RESIDENCIAL

Piso	Porcelanato
Rodapé	Conforme projeto de decoração
Parede	Conforme projeto de decoração
Soleira/Baguete	Granito
Bancada	Conforme projeto de decoração
Teto	Conforme projeto de decoração
Louça	Cuba inox de embutir
Metais	Torneira de mesa

SALÃO GOURMET RESIDENCIAL

Piso	Porcelanato
Rodapé	Conforme projeto de decoração
Parede	Conforme projeto de decoração
Soleira/Baguete	Granito
Bancada	Conforme projeto de decoração
Teto	Conforme projeto de decoração
Louça	Cuba inox de embutir
Metais	Torneira de mesa

SAUNA SECA RESIDENCIAL

Piso	Conforme projeto específico
Parede	Conforme projeto específico

HOME CINEMA RESIDENCIAL

Piso	Piso vinílico
Rodapé	Conforme projeto de decoração
Soleira/Baquetes	Granito
Parede	Conforme projeto de decoração
Teto	Pintura látex

HALL DOS ELEVADORES / CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES

Piso	Porcelanato
Rodapé	Conforme projeto de decoração
Parede	Pintura látex
Teto	Pintura látex
Soleira/Baguete	Granito

ESCADA DE EMERGÊNCIA

Piso	Laje zero ou piso cimentado com pintura
Parede	Pintura látex
Teto	Textura sobre laje
Portas	Porta corta-fogo com pintura esmalte sintético

PRESSURIZAÇÃO

Piso	Cimentado liso
Parede	Pintura látex sobre bloco
Teto	Laje aparente

LAVABOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) FEMININO E MASCULINO

Piso	Cerâmica
Rodapé	Idem ao piso
Parede	Pintura látex

11.5 5º ANDAR

Ambiente	Acabamento Previsto
----------	---------------------

HALL DOS ELEVADORES / CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES

Piso	Porcelanato ou cerâmica
Rodapé	Conforme projeto de decoração
Parede	Pintura látex
Teto	Pintura látex
Soleira/Baguete	Granito

LAVANDERIA COLETIVA NÃO RESIDENCIAL

Piso	Porcelanato
Rodapé	Conforme projeto de decoração
Soleira	Granito
Parede	Conforme projeto de decoração
Teto	Pintura látex
Louça	Tanque de inox
Metais	Torneira de mesa
Bancada	Granito

FITNESS COBERTO NÃO RESIDENCIAL

Piso	Piso vinílico
Rodapé	Conforme projeto de decoração
Soleira	Granito
Parede	Conforme projeto de decoração
Teto	Pintura Látex

COWORKING/ HOMEOFFICE NÃO RESIDENCIAL

Piso	Porcelanato
Rodapé	Conforme projeto de decoração
Soleira	Granito
Parede	Conforme projeto de decoração
Teto	Pintura látex

11.6 24º ANDAR

Ambiente	Acabamento Previsto
PRAÇA DO FOGO RESIDENCIAL	
Piso	Conforme projeto específico
Parede	Conforme projeto específico
ESPAÇO GOURMET COM CHURRASQUEIRA RESIDENCIAL	
Piso	Porcelanato
Rodapé	Conforme projeto de decoração
Soleira/Baguete	Granito
Parede	Pintura látex
Teto	Pintura látex
Bancadas	Granito
Louça	Cuba inox de embutir
Metais	Torneira de Mesa
LAVABOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) FEMININO E MASCULINO	
Piso	Cerâmica
Rodapé	Idem ao piso
Parede	Pintura látex
Teto	Pintura látex
Louças	Lavatório e bacia com caixa acoplada
Metais	Torneira de mesa com fechamento automático

11.7 ÁREAS COMUNS DOS ANDARES-TIPO (6º AO 24º ANDAR)

Ambiente	Acabamento Previsto
HALL DOS ELEVADORES E CIRCULAÇÃO	
Piso	Porcelanato ou cerâmica
Rodapé/ Soleira	Rodapé idem ao piso e soleira em granito
Parede	Pintura látex
Teto	Pintura látex
ESCADAS DE EMERGÊNCIA	
Piso	Laje zero ou cimentado com pintura
Parede	Pintura látex
Teto	Textura sobre laje
Portas / Caixilhos	Porta corta-fogo com pintura em esmalte sintética
ÁREAS TÉCNICAS	
Piso	Cerâmica
Rodapé	Idem ao piso
Parede	Pintura látex
Teto	Pintura látex

11.8 REVESTIMENTOS EXTERNOS – FACHADA

Ambiente	Acabamento Previsto
FACHADA	
Paredes externas	Conforme projeto específico

11.9 ÁTICO

Ambiente	Acabamento Previsto
BARRILETE / CASA DE MÁQUINAS	
Piso	Cimentado liso
Parede	Pintura látex sobre bloco / concreto
Teto	Pintura látex branca sobre concreto

11.10 APARTAMENTO TIPO – 2 DORMITÓRIOS COM TERRAÇO COBERTO E DESCOBERTO

Ambiente	Acabamento Previsto
SALA ESTAR / JANTAR	
Piso	Cimentado preparado para receber piso ou laje zero
Parede	Pintura látex
Teto	Pintura látex
COZINHA	

Piso	Cimentado preparado para receber piso ou laje zero
Parede	Cerâmica sobre a bancada e pintura nas demais paredes
Teto	Pintura látex
Bancada	Granito
Cubas	Cuba de aço inox
Metais	Torneira de mesa

ÁREA DE SERVIÇO

Piso	Cimentado preparado para receber piso ou laje zero
Parede	Cerâmica sobre o tanque e pintura nas demais paredes
Teto	Pintura látex
Louças	Tanque
Metais	Torneira de mesa

DORMITÓRIOS

Piso	Cimentado preparado para receber piso ou laje zero
Parede	Pintura látex
Teto	Pintura látex

BANHEIROS

Piso	Cerâmica
Soleira/Baguete	Granito
Parede	Cerâmica nas paredes do box e Pintura nas demais paredes
Teto	Pintura látex
Bancada	Granito
Louças	Cuba de embutir Bacia com caixa acoplada
Metais	Torneira para lavatório

TERRAÇO

Piso	Cerâmica
Rodapé	Cerâmica
Parede	Conforme projeto de fachada
Teto	Pintura látex

11.11 APARTAMENTO TIPO – 2 DORMITÓRIOS COM TERRAÇO COBERTO

Ambiente	Acabamento Previsto
----------	---------------------

SALA ESTAR / JANTAR

Piso	Cimentado preparado para receber piso ou laje zero
Parede	Pintura látex
Teto	Pintura látex

COZINHA

Piso	Cimentado preparado para receber piso ou laje zero
Parede	Cerâmica sobre a bancada e pintura nas demais paredes
Teto	Pintura látex
Bancada	Granito
Cubas	Cuba de aço inox
Metais	Torneira de mesa

ÁREA DE SERVIÇO

Piso	Cimentado preparado para receber piso ou laje zero
Parede	Cerâmica sobre o tanque e pintura nas demais paredes
Teto	Pintura látex
Louças	Tanque
Metais	Torneira de mesa

DORMITÓRIOS

Piso	Cimentado preparado para receber piso ou laje zero
Parede	Pintura látex
Teto	Pintura látex

BANHEIROS

Piso	Cerâmica
Soleira/Baguete	Granito
Parede	Cerâmica nas paredes do box e Pintura nas demais paredes

Teto	Pintura látex
Bancada	Granito
Louças	Cuba de embutir
	Bacia com caixa acoplada
Metais	Torneira para lavatório
TERRAÇO	
Piso	Cerâmica
Rodapé	Cerâmica
Parede	Conforme projeto de fachada
Teto	Pintura látex

11.12 APARTAMENTO TIPO – 3 DORMITÓRIOS COM TERRAÇO

Ambiente	Acabamento Previsto
SALA ESTAR / JANTAR	
SALA ESTAR / JANTAR	
Piso	Cimentado preparado para receber piso ou laje zero
Parede	Pintura látex
Teto	Pintura látex
COZINHA	
Piso	Cimentado preparado para receber piso ou laje zero
Parede	Cerâmica sobre a bancada e pintura nas demais paredes
Teto	Pintura látex
Bancada	Granito
Cubas	Cuba de aço inox
Metais	Torneira de mesa
ÁREA DE SERVIÇO	
Piso	Cimentado preparado para receber piso ou laje zero
Parede	Cerâmica sobre o tanque e pintura nas demais paredes
Teto	Pintura látex
Louças	Tanque
Metais	Torneira de mesa
DORMITÓRIOS	
Piso	Cimentado preparado para receber piso ou laje zero
Parede	Pintura látex
Teto	Pintura látex
BANHEIROS	
Piso	Cerâmica
Soleira/Baguete	Granito
Parede	Cerâmica nas paredes do box e Pintura nas demais paredes
Teto	Pintura látex
Bancada	Granito
Louças	Cuba de embutir
	Bacia com caixa acoplada
Metais	Torneira para lavatório
TERRAÇO	
Piso	Cerâmica
Rodapé	Cerâmica
Parede	Conforme projeto de fachada
Teto	Pintura látex

12. DECORAÇÃO ÁREAS COMUNS

A decoração das áreas comuns será executada conforme projeto específico de decoração e paisagismo.

13. INSTALAÇÕES E APARELHOS:

13.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Todas as instalações serão executadas dentro dos critérios prescritos nas normas brasileiras específicas.

Serão utilizados eletrodutos rígidos e flexíveis e caixas de PVC.

O quadro de luz será em material termoplástico ou metálico, com tamanho compatível com o número de circuitos constantes no projeto elétrico.

Os disjuntores serão no padrão IEC.

Os fios e cabos serão do tipo antichama, com selo de conformidade da ABNT.

13.2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE ESGOTO

Todas as instalações serão executadas dentro dos critérios prescritos nas normas brasileiras específicas.

Os materiais a serem empregados na parte interna das unidades serão os seguintes:

- a) Água Fria em tubos de PVC, cobre, polipropileno ou Pex.
- b) Esgoto e Águas Pluviais: tubos e conexões de PVC.
- c) Água quente em CPVC, cobre, polipropileno ou PEX.

13.3 INSTALAÇÕES DE GÁS

Todas as unidades residenciais serão entregues com um ponto de gás na cozinha.

As unidades residenciais com 3 dormitórios serão entregues com ponto de gás na cozinha e nos terraços.

Todas as unidades serviços de moradia tipo studio (com exceção das unidades com Final 05 no 3° e 4° pavimentos) possuem abastecimento de gás. Nas unidades **com Final 05 no 3° e 4° pavimentos** os proprietários destas deverão ter equipamentos de cozinha elétricos (forno e/ou cooktop).

13.4 AQUECIMENTO DE ÁGUA

Previsão para chuveiro elétrico em todas as unidades residenciais de 2 dormitórios, e aquecimento a gás nas unidades residenciais de 3 dormitórios e para as unidades de serviço de moradia, sendo que o equipamento deverá ser instalado a cargo do proprietário.

Será previsto Infraestrutura para aquecimento solar nas unidades NR do 3° ao 5° e no final 6 das unidades residenciais do 6° ao 24° pavimento.

13.5 ELEVADORES

Serão instalados elevadores com chamada inteligente (o elevador mais adequado responde a chamada), sendo: 03 (três) elevadores para o Residencial e 02 (dois) elevadores para o Serviços de Moradia.

13.6 MEDIÇÃO INDIVIDUAL

Será prevista infraestrutura para medição individual de água fria em todas as unidades habitacionais.

13.7 AR-CONDICIONADO

Os ambientes das áreas comuns sociais do Residencial (Salão de Festas, Salão *Gourmet*, *Fitness* Coberto, Pilates, Lavanderia Coletiva, *Home Cinema*, Brinquedoteca, *Coworking/Home Office*) e do Serviços de Moradia (*Coworking/Home Office*, Lavanderia Coletiva, *Fitness* Coberto) serão entregues com aparelho de ar-condicionado tipo *Split*.

As unidades residenciais com 2 dormitórios serão entregues com carga elétrica, ponto e dreno para futura instalação (por conta dos proprietários) de aparelho de ar-condicionado no dormitório principal.

As unidades residenciais com 3 dormitórios serão entregues com carga elétrica, ponto e dreno para futura instalação (por conta dos proprietários) de aparelho de ar-condicionado no dormitório principal e sala.

As unidades residenciais penthouse serão entregues com carga elétrica, ponto e dreno para futura instalação (por conta dos proprietários) de aparelho de ar-condicionado no dormitório principal, sala e terraço.

As unidades serviços de moradia possuirão previsão para a instalação de ar-condicionado na sala e dormitório principal.

14. LIMPEZA FINAL DE OBRA

As unidades serão entregues limpas por empresa especializada. As cerâmicas, pisos e vidros serão lavados e entregues livres de todos os resíduos provenientes da construção. A limpeza fina ficará a cargo dos proprietários das unidades.

15. LIGAÇÕES DEFINITIVAS

As áreas comuns do condomínio serão entregues com todas as ligações definitivas de água, eletricidade e esgoto.

As unidades serão entregues com previsão de individualização de água e gás e caberá ao condomínio e aos proprietários providenciar a aquisição dos medidores individualizados.

O proprietário deverá solicitar a ligação individual de eletricidade e telefone às respectivas concessionárias.

16. LAVANDERIA COLETIVA

A área da lavanderia será entregue decorada e equipada com máquinas de nível profissional, compatíveis com o sistema *pay-per-use*, com as funções de lavar e secar, sendo certo que estas serão contratadas pela Incorporadora por meio de locação/comodato e, após a instalação do Condomínio, o contrato de locação ou comodato dos equipamentos será cedido ao Condomínio. As máquinas serão acionadas através de fichas ou aplicativo, no caso de fichas, cada ficha acionará um ciclo de lavagem ou secagem. Cada ciclo terá um custo a ser definido pelo condomínio, levando-se em consideração o contrato firmado com empresa especializada responsável pelo fornecimento das máquinas, sendo este custo cobrado junto à cota condominial do mês subsequente ou diretamente do condômino, conforme modelo de contrato vigente.

17. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

17.1 NÃO SERÃO FORNECIDOS PELA INCORPORADORA:

As peças de decoração existentes nas imagens e plantas dos apartamentos constantes nos materiais promocionais, sites e apartamento modelo, tais como:

- Espelhos
- Luminárias
- Portas do Box
- Papéis de parede
- Molduras de madeira arrematando as paredes
- Móveis de espécie alguma
- Carpetes
- Chuveiro elétrico
- Pisos e rodapés nos dormitórios, salas, cozinhas e áreas de serviço
- Forros de gesso decorativo, exceto sob os banheiros e locais previstos em projeto.
- Eletrodomésticos em geral (geladeira, fogão, lava-louças...)

- Equipamentos eletrônicos
- Equipamentos de ar-condicionado

OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO DE DECORAÇÃO OU ACABAMENTO NÃO CITADO EXPRESSAMENTE NESTE MEMORIAL.

17.2 OBSERVAÇÕES GERAIS

Fica reservado à Construtora o direito de alterar as especificações estabelecidas, desde que mantida a qualidade dos produtos e/ou serviços, sempre que:

- Encontrar dificuldades por ocasião da aquisição e/ou contratação de produtos e/ou serviços;
- Houver possibilidade de aplicação de produtos e/ou serviços resultantes de novos lançamentos ou inovações tecnológicas;
- Precisar atender às exigências dos Poderes Públicos ou concessionárias de Serviços Públicos.
- Materiais naturais, tais como pedras e madeiras, estão sujeitos a diferenças de tonalidades;
- As áreas comuns do térreo e de lazer internas e externas serão entregues de acordo com especificações dos projetos de decoração e paisagismo;
- Os layouts, mobiliários, cores, paginações de acabamento e vegetação, apresentados nas imagens de vendas para as áreas comuns de empreendimento são ilustrativos. A CONSTRUTORA se reserva ao direito de atualizar a estética da Decoração e Paisagismo desses ambientes;
- Os pisos da área de banho (Box) serão entregues com caimento atenuado em direção ao ralo e os demais pisos nivelados.
- É proibido a instalação de ar-condicionado nas unidades e áreas que não estiverem descritas no item 13.7 deste memorial.
- Seguindo a Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo nº 09/2019 – Compartimentação Horizontal e Compartimentação Vertical, os terraços das unidades residenciais e serviços de moradia **não** poderão ser fechados com vidro.

17.3 RESPONSABILIDADE

As responsabilidades da construtora/ incorporadora quanto às especificações, serviços e materiais, serão complementadas pelo “Manual do Proprietário”, que será entregue quando concluída a obra, no momento da entrega das chaves.

MAIO DE 2023.

