

## **MEMORIAL DESCRITIVO**



### **ALAMEDA MBIGUCCI**

Alameda São Caetano, nº 1337 – Bairro Jardim – Santo André

**Revisão: 01**

#### 1. PROJETOS

Serão executados de acordo com as normas vigentes.

#### 2. FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES

Serão executados conforme projeto específico elaborado por empresa especializada seguindo as normas vigentes.

#### 3. SUPRAESTRUTURA

Será em alvenaria estrutural os andares tipos e ático, os demais andares em concreto armado convencional conforme dimensionamento e projeto específico de empresa especializada, conforme normas vigentes.

#### 4. ALVENARIAS

As dimensões e espessuras das paredes obedecerão às cotas do projeto arquitetônico e estrutura.

Tipo de alvenaria: estrutural e vedação

#### 5. ACABAMENTO DAS UNIDADES AUTONOMAS E ÁREAS COMUNS (conforme quadro anexo)

#### 6. FACHADAS

Será executada de acordo com o projeto arquitetônico.

#### 7. CIRCULAÇÕES EXTERNAS

## 7.1 ÁREA DE PEDESTRES (RUA) / CIRCULAÇÃO

Deverá ser executada em pedra decorativa, cerâmica ou similar seguindo o projeto arquitetônico e de paisagismo.

## 8. PISCINA

Será executada conforme projeto paisagístico e climatizada.

## 9. JARDINEIRAS

Serão executadas conforme projeto paisagístico.

## 10. MUROS E MURETAS EXTERNOS

Os muros serão executados com altura mínima de  $h = 2.20$  m da parte externa, as muretas com altura conforme projeto arquitetônico.

## 11. ESQUADRIAS DE FERRO

- PORTÕES E GRADIS

Em ferro pintado ou alumínio conforme projeto específico.

- ALÇAPÕES DE CAIXAS D' ÁGUAS E ELEVADORES

Em ferro pintado conforme projeto.

- ESCADA MARINHEIRO

Em ferro pintado, conforme projeto.

## 12. ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E VIDROS (conforme anexo)

## 13. HALL SOCIAL / SALÃO DE FESTAS / SALÃO DE JOGOS / SALA DE GINÁSTICA / BRINQUEDOTECA, CHURRASQUEIRA / ESPAÇO PET / QUADRA RECREATIVA / PLAYGROUND / BICICLETÁRIO / ESPAÇO ZEN / FITNESS EXTERNO / PORTARIA (conforme anexo)

## 14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Toda a instalação elétrica será executada mediante projetos, especificações e técnicas de empresa especializada do ramo de acordo com as normas das concessionárias locais, ABNT e posturas municipais.

Será instalada nas unidades autônomas infraestrutura para antena coletiva (tubulação com arame guia).

Sistema DR ou equivalente (chave geral) para cada unidade

No estacionamento do subsolo serão colocadas luminárias do tipo fluorescente ou Led.

Será instalada nas unidades autônomas infraestrutura para telefonia interna (tubulação com arame guia).

Será executado um sistema de interfonia interligando todos os apartamentos à portaria do condomínio.

Entrada de energia e Medição serão executadas conforme projeto aprovado da Concessionária Local.

Será instalada tomada USB na sala e dormitórios, bem como no Salão de Festas, Sala de Ginástica e Salão de Jogos.

Haverá gerador para as áreas comum do prédio.

Haverá previsão de infraestrutura (carga elétrica para instalação de aparelho na sala e dormitórios e tubulação seca para passagem das instalações) para ar condicionado tipo Split.

Salão de Festas, Sala de Ginástica e Salão de Jogos serão entregues climatizados com aparelho de ar condicionado tipo Split e infraestrutura para rede Wi-fi.

Serão entregues 6 pontos para carregamento de carro elétrico no subsolo.

## 15. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

As instalações serão executadas mediante projetos, especificações e técnicas por empresa especializada, de acordo com as normas das concessionárias locais, ABNT e postura municipal.

Basicamente serão executadas as instalações para água fria, esgotos, águas pluviais, incêndio e gás.

A rede de instalação de incêndio será executada de acordo com o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros local.

Nas redes de esgoto e águas pluviais haverá caixas de passagem e de inspeção.

Nos reservatórios inferiores serão instaladas bombas de recalque para suprir a demanda dos reservatórios superiores.

Toda a tubulação prevista nos shafts (água, gás, águas pluviais e esgoto) poderão ser visitáveis, bem como os pontos de água e esgoto dos lavatórios e pia de cozinha poderão ser aparentes com carenagem.

Haverá ponto de água quente na torneira da cozinha e banheiros.

Existirá previsão de medição individual de gás. Os relógios e/ou medidores de gás não serão fornecidos pela Construtora.

A medição de água será individualizada.

## 16. INSTALAÇÕES DE GÁS

As tubulações e conexões para o gás serão em cobre ou em outro material homologado pela ABNT.

O ponto para instalação do aquecedor será na área de serviço.

A medição de gás será de acordo com o projeto específico de acordo com a normas da ABNT.

As prumadas de gás serão externas ao Edifício e os ramais de distribuição interna serão aparentes.

## 17. ELEVADORES

Os elevadores serão instalados de acordo com as normas vigentes.

## 18. PAISAGISMO

Conforme projeto específico.

## **OBSERVAÇÕES IMPORTANTES**

NÃO SERÃO FORNECIDOS PELA CONSTRUTORA QUALQUER OUTRO ELEMENTO DE DECORAÇÃO OU ACABAMENTO NÃO CITADOS NESTE MEMORIAL.

## **ESPECIFICAÇÕES GERAIS**

### **ENTRADAS E JARDINS:**

Os acessos ao empreendimento foram estudados em conjunto pelos projetos arquitetônicos e paisagísticos, ressaltando a beleza de um jardim planejado, acessos de pedestres confortáveis e segurança adequada. Na entrada do empreendimento serão instalados gradis conforme projeto arquitetônico.

### **ESPIÃO DO LAR**

Por motivo de segurança, não serão permitidas qualquer tipo de visitas por parte dos COMPRADORES à obra, a não ser pelo programa de visita à obra "Espião do Lar", oferecido uma única vez e com período determinado pela equipe de segurança do trabalho da obra.

### **MY HOME**

Os itens de acabamento constantes no programa "My Home" (Programa de personalização e de opções de acabamento do imóvel), caso sejam oferecidos aos COMPRADORES neste empreendimento, são opcionais. As normas e regulamentos do Programa "My Home" não são parte integrante deste memorial, ficando ajustado que os custos de tais personalizações / opções de acabamento, ocorrerão única e exclusivamente e em sua totalidade às expensas dos COMPRADORES, sendo que os serviços somente serão executados após a assinatura do contrato específico do Programa "My Home". Não serão aceitas especificações de acabamentos que não sejam aqueles oferecidos pela construtora.

Em nenhuma hipótese serão aceitas solicitações para a entrega do imóvel sem a aplicação de todos os materiais de acabamento previstos no memorial, salvo com autorização expressa da INCORPORADORA. Caso a mesma autorize a entrega do imóvel sem alguns itens de acabamento, para atender solicitação dos COMPRADORES, ficam as partes cientes de que não será devolvido ao COMPRADOR qualquer material de acabamento porventura não utilizado, bem como não será revertido em moeda corrente nacional, o custo destes materiais e mão de obra. Concorda o COMPRADOR que, ocorrendo essa hipótese, nenhum abatimento de preço será feito, uma vez que a INCORPORADORA adquire todos os materiais e contrata mão de obra para o empreendimento por atacado, e portanto não terá nenhum tipo de benefício ou vantagem na hipótese mencionada, e ao contrário, terá mais custos, uma vez que alterações deste tipo ficam fora de seu procedimento habitual e normal de trabalho, gerando mais custos administrativos.

Em nenhuma hipótese serão aceitas solicitações de alterações de projetos, mesmo que não alterem o projeto estrutural da obra. O cliente deverá escolher dentre as opções de projeto que a INCORPORADORA oferecer no ato da compra do imóvel.

## PRAZOS

O prazo para a escolha dos acabamentos pelo programa "My Home" será determinado pelo departamento do My Home de personalizações, e todos os comunicados e informes referente ao programa serão enviados somente e exclusivamente pelo correio eletrônico (e-mail). Podendo o cliente acompanhar os prazos pela revista MBigucci News e também pelo nosso site [www.mbigucci.com.br](http://www.mbigucci.com.br).

## CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O prédio será entregue limpo, em condições de habitabilidade e com a execução das instalações internas de água, esgoto, luz e força, telefone e gás de rua ou GLP restando aos condôminos as solicitações das ligações individuais dos apartamentos.

Devido o encaminhamento das instalações nos apartamentos alguns forros serão rebaixados ou criados sancas ou molduras para passagem dessas tubulações.

Serão normais pequenas ondulações nos acabamentos e superfícies das paredes, devido ao processo construtivo. Os pisos da cozinha e banho (exceto box) são nivelados, sendo normais pequenas irregularidades devido ao processo construtivo. O nível de piso da cozinha e banheiro poderá ser superior ao da sala e quartos.

Os shafts poderão alterar em alguns centímetros o layout do projeto devido à necessidade de passagem para as tubulações hidráulicas.

Por se tratar de piso em concreto e intempéries da natureza, pequenos desníveis poderão ocorrer, sendo necessária, em alguns casos uma regularização da superfície por conta do cliente, dependendo do acabamento a ser aplicado.

Não serão incluídas nessas especificações, desde que não constantes anteriormente como itens a serem entregues, aparelhos de iluminação das unidades autônomas, armários embutidos, filtros, eletrodomésticos, aquecedores, duchas, antenas coletivas de televisão, fornecimento e instalação de carpete de madeira, como também as taxas de emolumentos de serviços e ligação das concessionárias de luz, água, telefone e gás.

O que não constar expressamente no presente memorial descritivo, quer nas unidades autônomas, quer nas áreas comuns, não constituem obrigações da incorporadora em fornecer e/ou instalar, correndo por conta dos condôminos o que não estiver consignado no presente.

Fica reservado o direito à incorporadora de proceder alterações às demais especificações estabelecidas, desde que mantida a qualidade dos produtos e ou serviços, sempre que:

\* Encontrar dificuldades por ocasião da aquisição e ou contratação dos produtos ou serviços

\* Houver possibilidade de aplicação de produtos ou serviços resultantes de novos lançamentos ou inovações tecnológicas.

\* Precisar atender exigências dos Poderes Públicos ou concessionárias de Serviços Públicos.

Todo o acabamento do térreo descrito neste memorial poderá sofrer alterações, de acordo com o projeto arquitetônico, decoração e paisagístico.

Os acabamentos deste memorial prevalecem sobre quaisquer outras especificações adotadas, tais como memorial de incorporação ou de prefeitura.

São Paulo, 01 de março de 2021.

Escape Incorporadora Ltda

|  | <br><small>Construindo uma vida melhor</small> | <b>MEMORIAL DESCRITIVO DE ACABAMENTOS</b><br><b>OBRA: Alameda M&amp;B</b> |   |   |   |  |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|--|---|---|--|
| <b>Data:</b><br><b>Responsável:</b><br><b>Revisão:</b>                            | <b>01/03/2021</b><br><b>MILTON JUNIOR</b><br><b>01</b>  | <b>Pavimento: TIPO E ÁREA COMUM</b>                                       |   |   |   |  |   |   |  |
| AMBIENTE  | PISO  | RODAPÉ  | SOLEIRA                                 | PARADE  | TETO  | LOUÇAS   | METAIS  | TAMPO   | OUTROS                                   |
| SALA DE ESTAR   | Laje acabada preparada p/ carpete   | _____   | Soleira em granito                      | Látex PVA sobre gesso liso  | Látex PVA sobre gesso liso                                  | _____  | _____   | _____   | _____                                    |
| DORMITÓRIOS   | Laje acabada preparada p/ carpete   | _____   | _____                                   | Látex PVA sobre gesso liso  | Látex PVA sobre gesso liso                                  | _____  | _____   | _____   | _____                                    |
| BANHEIROS   | Cerâmica marcas Villagres, Incefra, Eliane, Cecrisa, Portobello, Gyotoku ou similar ou importado (modelo a definir)             | segundo o modelo do piso na área com pintura acrílica                     | Baguete em granito (espessura da porta) | Azulejo na área do box marcas Villagres, Incefra, Eliane, Cecrisa, Portobello, Gyotoku ou similar ou importado (modelo a definir), no restante pintura acrílica       | Látex Acrílica sobre forro de gesso                         | com cx. Acoplada das marcas Incepa, Celite ou similar tendo referência a linha Fiori / Cuba de embutir | Fabrimar, Foruzzi, Ruffi, Esteves ou similar, referência linha C40. Acabamentos seguirão a mesma linha dos metais | conforme projeto arquitetônico, referência granito Arabesco, Ipanema, Icarai, cinza corumbá ou similar                  | peitoril segue detalhe da fachada        |
| COZINHA / ÁREA SERVIÇO  | Cerâmica marcas Villagres, Incefra, Eliane, Cecrisa, Portobello, Gyotoku ou similar ou importado (modelo a definir)             | segundo o modelo do piso na área com pintura acrílica                     | Baguete em granito                      | Azulejo na parede hidráulica marcas Villagres, Incefra, Eliane, Cecrisa, Portobello, Gyotoku ou similar ou importado (modelo a definir), no restante pintura acrílica | Látex PVA sobre gesso liso ou em placa de gesso ou em sanca | tanque em louça  | Fabrimar, Oriente, Ruffi, Esteves ou similar, referência linha C40. Acabamentos seguirão a mesma linha dos metais | conforme projeto arquitetônico, referência granito Arabesco, Ipanema, Icarai, cinza corumbá ou similar                  | _____                                    |
| TERRAÇO   | laje impermeabilizada nivelada com a sala   | segundo o modelo do piso  | mesmo material do piso                  | segue detalhe da fachada  | Látex Acrílica sobre placa de gesso                         | _____  | Fabrimar, Oriente, Ruffi, Esteves ou similar, referência linha C40. Acabamentos seguirão a mesma linha dos metais | conforme projeto arquitetônico, referência granito Arabesco, Ipanema, Icarai, cinza corumbá ou similar com cuba em inox | Haverá ralo linear entre terraço e sala. |
| HALL DOS ELEVADORES / CIRCULAÇÕES INTERNAS  | Cerâmica marcas Villagres, Incefra, Eliane, Cecrisa, Portobello, Gyotoku ou similar ou importado (modelo a definir)             | segundo o modelo do piso  | Baguete em granito (espessura da porta) | Látex PVA sobre gesso liso  | Látex PVA sobre gesso liso conforme projeto arquitetônico   | _____  | _____   | _____   | _____                                    |

|                                   |  |  |   | <b>MEMORIAL DESCRITIVO DE ACABAMENTOS</b><br>OBRA: <b>Alameda M&amp;Bigucci</b>   |   |  |  |  |   |
|--|--|---|---|---|---|--|--|--|---|
| <b>Data:</b> 01/03/2021<br><b>Responsável:</b> MILTON JUNIOR<br><b>Revisão:</b> 01                                 |  | <b>Pavimento: TIPO E ÁREA COMUM</b>   |   |   |   |  |  |  |   |
| AMBIENTE   | PISO   | RODAPÉ  | SOLEIRA                                 | PAREDE  | TETO  | LOUÇAS   | METAIS   | TAMPO  | OUTROS  |
| HALL DE ENTRADA/SALÃO DE FESTAS / SALÃO DE JOGOS / GINÁSTICA/BRINQUEDOTECA   | Cerâmica marcas Villagres, Incefra, Eliane, Cecrisa, Gytoku ou similar ou importado (modelo a definir conf. Projeto decorativo). Na sala de ginástica e salão de jogos o piso será vinílico. | conforme projeto decorativo   | Baguete em granito (espessura da porta) | Látex PVA sobre gesso liso  | Látex PVA sobre gesso liso e/ou forro de gesso conforme projeto arquitetônico | _____  | _____  | _____  | Esses ambientes serão entregues decorados e equipados         |
| CHURRASQUEIRA/ QUADRA RECREATIVA / ESPAÇO PET / PLAYGROUND / BICICLETÁRIO / ESPAÇO ZEN / REDÁRIO / FITNESS EXTERNO | conforme projeto paisagístico. A quadra será gramada   | _____   | conforme projeto paisagístico           | conforme projeto paisagístico   | conforme projeto paisagístico   | _____  | _____  | _____  | Bicicletário entregue com 3 bicicletas para uso compartilhado |
| VESTIÁRIOS   | Cerâmica marcas Villagres, Eliane, Cecrisa, Gytoku, ou similar ou importado (modelo a definir conf. Projeto decorativo).   |   | Baguete em granito (espessura da porta) | Na parede hidráulica azulejo marcas Villagres, Incefra, Eliane, Cecrisa, Portobello , Gytoku ou similar ou importado (modelo a definir), no restante pintura acrílica | Látex Acrílico sobre forro de gesso   | com cx. Acoplada das marcas Incepa, Celite, tendo referência a linha Fiore | Fabrimar, Foruzzi, Ruffi , Esteves ou similar, referência linha C40. Acabamentos seguirão a mesma linha dos metais | conforme projeto arquitetônico, referência granito Arabesco, Ipanema, Icarai, cinza corumbá ou similar | peitoril segue detalhe da fachada                             |
| GARAGEM / CIRCULAÇÕES E HALL SUBSOLO   | Piso de Concreto e Laje acabado  | _____   | _____                                   | Faixa demarcatória em pintura amarela e preto h=1,20m ; e acima de 1,20m Pintura Látex PVA sobre concreto ou sobre bloco frisado                                      | _____   | _____  | _____  | _____  | pintura emborrachada na faixa de demarcação de vagas          |

|   |  |  |         | <b>MEMORIAL DESCRITIVO DE ACABAMENTOS</b><br>OBRA: <b>Alameda MBigucci</b>                             |  |  |   |  |   |
|--|--|---|---------|--|--|--|---|--|---|
| <b>Data:</b> 01/03/2021<br><b>Responsável:</b> MILTON JUNIOR<br><b>Revisão:</b> 01 |  | <b>Pavimento: TIPO E ÁREA COMUM</b>   |         |  |  |  |   |  |   |
| AMBIENTE   | PISO   | RODAPÉ  | SOLEIRA | PAREDE   | TETO   | LOUÇAS   | METAIS  | TAMPO  | OUTROS  |
| CASA MÁQUINAS / BARRILETE / CENTRO DE MEDIÇÃO                                      | Cimentado liso queimado  | _____   | _____   | Látex PVA sobre massa única  | Látex PVA sobre gesso liso ou textura                | _____  | _____   | _____  | _____   |
| LIXEIRA  | Cerâmica marcas Villagres, Incefra, Eliane, Cecrisa, Portobello, Gyotoku ou similar (modelo a definir) | _____   | _____   | Azulejo marcas Villagres, Incefra, Eliane, Cecrisa, Portobello, Gyotoku ou similar (modelo a definir). | látex PVA sobre concreto ou textura                  | _____  | _____   | _____  | _____   |
| PORTARIA E WC  | Cerâmica marcas Villagres, Incefra, Eliane, Cecrisa, Portobello, Gyotoku ou similar (modelo a definir) | segundo o modelo do piso  | _____   | Látex PVA sobre gesso liso   | Látex PVA sobre gesso liso                           | com cx. Acoplada das marcas Incepa, Celite, tendo referência a linha Fiore | Fabrimar, Foruzzi, Ruffi, Esteves ou similar, referência linha C40. Acabamentos seguirão a mesma linha dos metais | conforme projeto arquitetônico, referência granito Arabesco, Ipanema, Icarai, cinza corumbá ou similar | _____   |
| ESCADARIA DE EMERGÊNCIA  | Cimentado liso queimado  | _____   | _____   | Látex PVA sobre gesso liso ou textura sobre revestimento em argamassa                                  | Látex PVA sobre gesso liso ou textura sobre concreto | _____  | _____   | _____  | corrimão de ferro, pintado em esmalte sintético |
| GERAL  |  | TODOS OS AMBIENTES  |         |  |  |  |   |  |   |
| INTERRUPTORES E TOMADAS  | Pial, Prime, Alumbra ou similar como ref. linha Siena  |   |         |  |  |  |   |  |   |
| ESQUADRIAS DE MADEIRA  | de acordo com o projeto arquitetônico  |   |         |  |  |  |   |  |   |
| ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO   | de acordo com o projeto arquitetônico  |   |         |  |  |  |   |  |   |
| VIDROS   | incolor em todas as esquadrias de alumínio, espessura conforme especificação de projeto                |   |         |  |  |  |   |  |   |
| FERRAGENS  | Marcas Imab, Aliança, Arouca ou similar - ref. ZC-40mm   |   |         |  |  |  |   |  |   |
| VERSÃO   | REVISAO  |   |         |  |  |  | DATA  | RESP. REVISAO  |   |
| R01  | Atualização do logotipo Mbigucci   |   |         |  |  |  | 01/03/2021  | Milton Junior  |   |
|  |  |   |         |  |  |  |   |  |   |
|  |  |   |         |  |  |  |   |  |   |